

394062, Воронеж, ул. Антокольского, 14 - 83  
8 (906) 586-08-08, 8 (980) 552-75-36  
<https://extrapol36.ru> e-mail: [extrapol36@mail.ru](mailto:extrapol36@mail.ru)



ИП Пенин А. Н.  
ИНН 231218382756  
ОГРНИП 320366800032978  
394062, Воронеж, ул. Антокольского, 14 - 83  
Реквизиты для оплаты:  
р/с 408 028 107 000 014 973 71  
к/с: 301 018 101 452 500 009 74  
Банк получатель АО «Тинькофф Банк»  
БИК 044525974



Руководитель: Пенин А. Н.  
тел. 8 (906) 586-08-08, [extrapol36@mail.ru](mailto:extrapol36@mail.ru)

---

**Коммерческое предложение по устройству  
высококачественной цементно-песчаной стяжки  
механизированным способом.**

**ИП Пенин А. Н. предлагает Вам, устройство цементно-песчаной стяжки механизированным способом на строящихся вашей организацией объектах (прочность не менее М 150).**

При работе применяется технология **«полусухой стяжки пола» механизированным способом** которая обладает следующими достоинствами:

- ✓ За счёт использования механизации при устройстве стяжки за смену одной бригадой выполняется объем до 250 м<sup>2</sup>;
- ✓ выполняется армирование фибропропиленовым волокном;
- ✓ передвижение по стяжке возможно через 24 часа, производить отделочные работы через 3 суток
- ✓ стяжка пола выполняется согласно СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы»;
- ✓ учитывая высокое качество поверхности стяжки, значительно уменьшаются затраты при последующих работах по монтажу напольных покрытий (стяжка готова к укладке любых напольных покрытий без дополнительного выравнивания -кроме коммерческого линолеума);
- ✓ укладка напольной плитки возможно на 3-4 день после выполнения стяжки (для стяжек до 50мм толщиной) укладка ламината, паркетной доски, паркета, линолеума возможна через 20 - 28 суток (при контроле остаточной влажности);
- ✓ Работы выполняются на оборудовании фирмы "BMS Worker №1 SIGMA" дизельной версии.
- ✓ Подача раствора по шлангам возможна до 30 этажа

**Стоимость с материалами** 1м<sup>2</sup> при объёмах от 1000м<sup>2</sup> составит.  
Толщина стяжки от 40-60 мм  
**- 400 рублей без НДС.**  
Каждые последующие 10 мм стоят 30 рублей.

В стоимость 1м<sup>2</sup> входит:

**1. Строительные материалы:**

- цемент (М-400 Д0);
- песок (крупный намывной);
- полиэтилен 120 мк;
- полипропиленовое фиброволокно;
- кромочная лента.



**Стоимость без материалов** 1м<sup>2</sup> при объёмах от 1000м<sup>2</sup>

Толщина стяжки от 40-60 мм

**- 250 рублей без НДС.**

Применяется оборудование фирмы "BMS Worker №1 SIGMA" дизельной версии, дисковая затирочная машина,

**2. Расходные материалы и амортизация оборудования.**

**3. Выполняемые работы и производственные расходы:**

- приготовление цементно-песчаного раствора, подача к месту работ и укладка (объёмное армирование фибропропиленовым волокном из расчёта 550 грамм на 1м<sup>3</sup>);
- установка полипропиленовых вставок (между стяжкой, элементами каркаса здания и ограждающими конструкциями);
- уход за стяжкой;
- нарезка деформационных швов, с расчётом на проектное напольное покрытие;
- геодезическое сопровождение работ;
- подача электричества и воды к месту работы бетононасоса, при условии, что источники электроснабжения и водоснабжения находятся на строительной площадке не более 100 метров от места стоянки оборудования;
- уборка строительного мусора после окончания работ.

**4. Возможности:**

Мы можем одновременно задействовать 3 пневмонагнетателя на строительной площадке. Производственная сила будет составлять от 700 до 1000 м<sup>2</sup> готовой поверхности в смену.

С уважением,

**Руководитель: Пенин Алексей Николаевич**

**тел: +7 (906) 586-08-08**

