

394062, Воронеж, ул. Антокольского, 14 - 83
8 (906) 586-08-08, 8 (980) 552-75-36
<https://extrapol36.ru> e-mail: extrapol36@mail.ru



ИП Пенин А. Н.
ИНН 231218382756
ОГРНИП 320366800032978
394062, Воронеж, ул. Антокольского, 14 - 83
Реквизиты для оплаты:
р/с 408 028 107 000 014 973 71
к/с: 301 018 101 452 500 009 74
Банк получатель АО «Тинькофф Банк»
БИК 044525974



Руководитель: Пенин А. Н.
тел. 8 (906) 586-08-08, extrapol36@mail.ru

**Коммерческое предложение по устройству
высококачественной цементно-песчаной стяжки
механизированным способом.**

ИП Пенин А. Н. предлагает Вам, устройство цементно-песчаной стяжки механизированным способом на строящихся вашей организацией объектах (прочность не менее М 150).

При работе применяется технология **«полусухой стяжки пола» механизированным способом** которая обладает следующими достоинствами:

- ✓ За счёт использования механизации при устройстве стяжки за смену одной бригадой выполняется объем до 250 м²;
- ✓ выполняется армирование фибропропиленовым волокном;
- ✓ передвижение по стяжке возможно через 24 часа, производить отделочные работы через 3 суток
- ✓ стяжка пола выполняется согласно СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы»;
- ✓ учитывая высокое качество поверхности стяжки, значительно уменьшаются затраты при последующих работах по монтажу напольных покрытий (стяжка готова к укладке любых напольных покрытий без дополнительного выравнивания -кроме коммерческого линолеума);
- ✓ укладка напольной плитки возможно на 3-4 день после выполнения стяжки (для стяжек до 50мм толщиной) укладка ламината, паркетной доски, паркета, линолеума возможна через 20 - 28 суток (при контроле остаточной влажности);
- ✓ Работы выполняются на оборудовании фирмы "BMS Worker №1 SIGMA" дизельной версии.
- ✓ Подача раствора по шлангам возможна до 30 этажа

Стоимость с материалами 1м² при объемах от 1000м² составит.
Толщина стяжки от 40-60 мм

- цена договорная.

Каждые последующие 10 мм стоят 30 рублей.

В стоимость 1м² входит:

1. Строительные материалы:

- цемент (М-400 Д0);
- песок (крупный намывной);
- полиэтилен 120 мк;
- полипропиленовое фиброволокно;
- кромочная лента.



Стоимость без материалов 1м² при объемах от 1000м²

Толщина стяжки от 40-60 мм

- цена договорная.

Применяется оборудование фирмы "BMS Worker №1 SIGMA" дизельной версии, дисковая затирочная машина,

2. Расходные материалы и амортизация оборудования.

3. Выполняемые работы и производственные расходы:

- приготовление цементно-песчаного раствора, подача к месту работ и укладка (объемное армирование фибропропиленовым волокном из расчёта 550 грамм на 1м³);
- установка полипропиленовых вставок (между стяжкой, элементами каркаса здания и ограждающими конструкциями);
- уход за стяжкой;
- нарезка деформационных швов, с расчётом на проектное напольное покрытие;
- геодезическое сопровождение работ;
- подача электричества и воды к месту работы бетононасоса, при условии, что источники электроснабжения и водоснабжения находятся на строительной площадке не более 100 метров от места стоянки оборудования;
- уборка строительного мусора после окончания работ.

4. Возможности:

Мы можем одновременно задействовать 3 пневмонагнетателя на строительной площадке. Производственная сила будет составлять от 700 до 1000 м² готовой поверхности в смену.

С уважением,

Руководитель: Пенин Алексей Николаевич

тел: +7 (906) 586-08-08

